



Maître d'ouvrage : Centre Hospitalier de LAVAUR
Tél : 05.63.58.80.35 - mail : v.lipin@ch-lavaur.fr



Représenté par : Vincent LIPIN



INDICATEURS

Intervention sur installations de production, distribution, émission (radiateurs, planchers chauffant, Ventilo Convecteurs) et régulation sur GTC pour usages chauffage, production d'ECS, climatisation, traitement d'air et désenfumage.

1 sous station chaud 350 kW – 2 groupes de production de froid 170 kW – 2 aéroréfrigérants 238 kW – 10 CTA dont ISO 7 et ISO 8



DESCRIPTION DE LA MISSION

La mission de commissionnement a débuté en cours de travaux pendant la période des Opérations Préalables à la Réception.

Phase 1 - Avant réception des travaux

- Elaborer et diffuser le schéma directeur pour le suivi des tâches élémentaires du commissionnement : plan de commissionnement, points critiques, contrats (travaux, exploitation), traçabilité ;
- Valider les protocoles d'essais proposés par l'entreprise de CVC
- Contrôler la bonne installation des dispositifs de mesure et de réglage
- Participer aux mises au point (MAP) statiques et dynamiques
- Contrôle des asservissements, des régulations et des programmations,
- Vérification du contenu des DOE

Phase 2 - Pendant la phase de réception des travaux

- Participer à la passation des installations vers le personnel
- Rédiger un avenant au contrat d'exploitation en cours



DATE DE LA MISSION

Entre Février et Juin 2016



LES PARTENAIRES

Architecte : SCP SEQUENCES Architecture – M. FLEURIOT

BET Fluides : WSP Technip – M.PICARD

Entreprise CVC - Plomberie : Ets CHENY – M.CHENY

Metteur au point : KaloA – M.BOUNOURE

Commissionnement d'installations techniques
COMMISSIONNEMENT

